I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ORDEM DE SERVIÇOS 368/2018	ISENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	09-18 (N DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO	JAGUARIAÍVA / PR	21,71%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA									**255.548,33**	
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**1.409,73**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**1.092,63**	
1.1.0.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	359,09	BDI 1	437,05	1.092,63	RA
1.2.			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**					**-**	**317,10**	
1.2.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,38	48,43	BDI 1	58,94	317,10	RA
2.			**ESTRUTURA**					**-**	**52.755,29**	
2.1.			**INFRAESTRUTURA**					**-**	**20.115,89**	
2.1.1.			**ESTACAS**					**-**	**7.231,56**	
2.1.1.1.	SINAPI	98229	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	84,00	70,73	BDI 1	86,09	7.231,56	RA
2.1.2.			**BLOCOS**					**-**	**6.359,19**	
2.1.2.1.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	75,20	12,93	BDI 1	15,74	1.183,65	RA
2.1.2.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	27,20	10,10	BDI 1	12,29	334,29	RA
2.1.2.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	44,70	8,16	BDI 1	9,93	443,87	RA
2.1.2.4.	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,70	6,49	BDI 1	7,90	52,93	RA
2.1.2.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,30	304,33	BDI 1	370,40	1.222,32	RA
2.1.2.6.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,24	314,62	BDI 1	382,92	91,90	RA
2.1.2.7.	SINAPI	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	26,89	92,59	BDI 1	112,69	3.030,23	RA
2.1.3.			**VIGAS BALDRAMES**					**-**	**6.525,14**	
2.1.3.1.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	47,60	12,93	BDI 1	15,74	749,22	RA
2.1.3.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	96,70	10,10	BDI 1	12,29	1.188,44	RA
2.1.3.3.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	11,50	7,14	BDI 1	8,69	99,94	RA
2.1.3.4.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,08	314,62	BDI 1	382,92	796,47	RA
2.1.3.5.	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	35,86	84,57	BDI 1	102,93	3.691,07	RA
2.2.			**PILARES**					**-**	**6.886,95**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ORDEM DE SERVIÇOS 368/2018	ISENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	09-18 (N DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO	JAGUARIAÍVA / PR	21,71%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA									**255.548,33**	
2.2.0.1.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	43,40	13,09	BDI 1	15,93	691,36	RA
2.2.0.2.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	142,80	8,08	BDI 1	9,83	1.403,72	RA
2.2.0.3.	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,20	6,28	BDI 1	7,64	146,69	RA
2.2.0.4.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,72	314,62	BDI 1	382,92	658,62	RA
2.2.0.5.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	36,12	90,68	BDI 1	110,37	3.986,56	RA
2.3.			**VIGAS**					**-**	**6.439,77**	
2.3.0.1.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,00	13,09	BDI 1	15,93	780,57	RA
2.3.0.2.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,20	10,99	BDI 1	13,38	2,68	RA
2.3.0.3.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	69,80	10,10	BDI 1	12,29	857,84	RA
2.3.0.4.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	26,10	8,08	BDI 1	9,83	256,56	RA
2.3.0.5.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,60	6,99	BDI 1	8,51	422,10	RA
2.3.0.6.	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	23,00	6,28	BDI 1	7,64	175,72	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ORDEM DE SERVIÇOS 368/2018	ISENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	09-18 (N DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO	JAGUARIAÍVA / PR	21,71%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA									**255.548,33**	
2.3.0.7.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,08	314,62	BDI 1	382,92	796,47	RA
2.3.0.8.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	36,07	71,70	BDI 1	87,27	3.147,83	RA
2.4.			**LAJES**					**-**	**17.636,89**	
2.4.0.1.	SINAPI	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	208,77	69,41	BDI 1	84,48	17.636,89	RA
2.5.			**ESCADA EM CONCRETO ARMADO**					**-**	**1.675,79**	
2.5.0.1.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,70	10,99	BDI 1	13,38	76,27	RA
2.5.0.2.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	31,90	6,99	BDI 1	8,51	271,47	RA
2.5.0.3.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,00	314,62	BDI 1	382,92	382,92	RA
2.5.0.4.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	10,83	71,70	BDI 1	87,27	945,13	RA
3.			**PISOS**					**-**	**14.650,08**	
3.1.			**CONTRA PISO - CONSIDERANDO A REGULARIZAÇÃO E CONTRAPISO SOBRE LAJE**					**-**	**9.239,01**	
3.1.0.1.	SINAPI	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 - CONSIDERADO TODAS AS LAJES E ESCADA	M2	228,18	33,27	BDI 1	40,49	9.239,01	RA
3.2.			**CALÇADAS EXTERNAS**					**-**	**5.411,07**	
3.2.0.1.	SINAPI	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	58,41	0,47	BDI 1	0,57	33,29	RA
3.2.0.2.	SINAPI	94107	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	5,84	169,36	BDI 1	206,13	1.203,80	RA
3.2.0.3.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	58,41	58,71	BDI 1	71,46	4.173,98	RA
4.			**FECHAMENTOS**					**-**	**18.966,81**	
4.1.			**ALVENARIA (INCLUSO ALVENARIA DA CENTRAL DE GÁS)**					**-**	**11.962,89**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ORDEM DE SERVIÇOS 368/2018	ISENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	09-18 (N DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO	JAGUARIAÍVA / PR	21,71%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA									**255.548,33**	
4.1.0.1.	SINAPI	87499	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	122,37	80,32	BDI 1	97,76	11.962,89	RA
4.2.			**DIVISÓRIAS EM GRANITO**					**-**	**7.003,92**	
4.2.0.1.	SINAPI-I	25976	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	M2	16,38	351,32	BDI 1	427,59	7.003,92	RA
4.3.			**DIVISÓRIAS EM PAINÉIS 35 mm**					**-**	**-**	
-	SINAPI-I	2417	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA	M2	50,72		BDI 1	-	-	RA
5.			**REVESTIMENTOS PAREDES, PISOS E FORROS**					**-**	**34.732,68**	
5.1.			**FORROS**					**-**	**9.323,67**	
5.1.1.			**FORRO EM LAJE**					**-**	**9.323,67**	
5.1.1.1.	SINAPI	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	208,77	7,31	BDI 1	8,90	1.858,05	RA
5.1.1.2.	SINAPI	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	208,77	29,38	BDI 1	35,76	7.465,62	RA
5.2.			**PISOS INTERNOS**					**-**	**7.039,60**	
5.2.0.1.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 - CONSIDERADO O PISO DE ESCADA E NÍVEL SUPERIOR (O NIVEL TÉRREO MANTERÁ O PISO EXISTENTE)	M2	161,57	35,80	BDI 1	43,57	7.039,60	RA
5.3.			**PAREDES INTERNAS**					**-**	**18.369,41**	
5.3.0.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	244,74	3,68	BDI 1	4,48	1.096,44	RA
5.3.0.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	244,74	26,10	BDI 1	31,77	7.775,39	RA
5.3.0.3.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	188,22	41,46	BDI 1	50,46	9.497,58	RA
6.			**ESQUADRIAS**					**-**	**24.649,74**	
6.1.			**JANELAS**					**-**	**2.707,17**	
6.1.1.			**VERGAS E CONTRA VERGAS**					**-**	**1.073,21**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ORDEM DE SERVIÇOS 368/2018	ISENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	09-18 (N DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO	JAGUARIAÍVA / PR	21,71%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ←
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA									**255.548,33**	
6.1.1.1.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	11,20	47,90	BDI 1	58,30	652,96	RA
6.1.1.2.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	8,40	41,11	BDI 1	50,03	420,25	RA
6.1.2.			**J1**					**-**	**1.127,82**	
6.1.2.1.	SINAPI-I	34377	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	6,00	154,44	BDI 1	187,97	1.127,82	RA
6.1.3.			**J2**					**-**	**506,14**	
6.1.3.1.	SINAPI-I	34379	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 100 X 100 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,00	207,93	BDI 1	253,07	506,14	RA
6.2.			**PORTAS METÁLICAS / VIDRO**					**-**	**5.776,63**	
6.2.1.			**P6**					**-**	**4.465,77**	
6.2.1.1.	SINAPI	73933/4	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	6,25	434,45	BDI 1	528,77	3.304,81	RA
6.2.1.2.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	90,03	BDI 1	109,58	109,58	RA
6.2.1.3.	SINAPI	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	6,25	138,21	BDI 1	168,22	1.051,38	RA
6.2.2.			**P7**					**-**	**1.310,86**	
6.2.2.1.	SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM	M2	4,20	235,00	BDI 1	286,02	1.201,28	RA
6.2.2.2.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	90,03	BDI 1	109,58	109,58	RA
6.3.			**PORTAS INTERNAS EM MADEIRA**					**-**	**13.835,08**	
6.3.1.			**P1**					**-**	**3.664,05**	
6.3.1.1.	SINAPI	91329	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X180CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	5,00	587,68	BDI 1	715,27	3.576,35	RA
6.3.1.2.	SINAPI-I	11481	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, CHAVE TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, SEM MACANETA, SEM ESPELHO (SOMENTE MAQUINA) - NIVEL SEGURANCA MEDIO	UN	5,00	14,41	BDI 1	17,54	87,70	RA
6.3.2.			**P2**					**-**	**919,60**	
6.3.2.1.	SINAPI	91330	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	679,34	BDI 1	826,82	826,82	RA
6.3.2.2.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	76,23	BDI 1	92,78	92,78	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ORDEM DE SERVIÇOS 368/2018	ISENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	09-18 (N DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO	JAGUARIAÍVA / PR	21,71%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA									**255.548,33**	
6.3.3.			**P3**					**-**	**5.498,04**	
6.3.3.1.	SINAPI	91333	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00	676,66	BDI 1	823,56	4.941,36	RA
6.3.3.2.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00	76,23	BDI 1	92,78	556,68	RA
6.3.4.			**P4**					**-**	**997,62**	
6.3.4.1.	SINAPI	90850	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	743,44	BDI 1	904,84	904,84	RA
6.3.4.2.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	76,23	BDI 1	92,78	92,78	RA
6.3.5.			**CHAPA DE AÇO PARA O BATE CADEIRA - INSTALADO**					**-**	**6,75**	
6.3.5.1.	SINAPI-I	1325	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)	KG	0,90	6,16	BDI 1	7,50	6,75	RA
6.3.6.			**P5**					**-**	**2.749,02**	
6.3.6.1.	SINAPI	91333	KIT PORTA PARA DIVISÓRIA COM O MESMO MATERIAL DA DIVISÓRIA, 80X210X3,5CM, 1 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	3,00	676,66	BDI 1	823,56	2.470,68	RA
6.3.6.2.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00	76,23	BDI 1	92,78	278,34	RA
6.4.			**PASSA PRATOS**					**-**	**476,04**	
6.4.0.1.	SINAPI-I	37518	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24 " (SEM INSTALACAO)	M2	1,20	150,28	BDI 1	182,91	219,49	RA
6.4.0.2.	SINAPI-I	25976	BANCADA EM GRANITO, COM UMA FACE POLIDA, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM CONSIDERANDO RODA PIA E PINGADEIRA	M2	0,60	351,32	BDI 1	427,59	256,55	RA
6.5.			**PORTÕES EXTERNOS**					**-**	**1.854,82**	
6.5.1.			**PT1**					**-**	**1.571,88**	
6.5.1.1.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	4,00	322,87	BDI 1	392,97	1.571,88	RA
6.5.2.			**PT3 (CENTRAL DE GÁS)**					**-**	**282,94**	
6.5.2.1.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	0,72	322,87	BDI 1	392,97	282,94	RA
7.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**-**	**30.984,93**	
7.1.			**ELETRODUTOS**					**-**	**6.077,14**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ORDEM DE SERVIÇOS 368/2018	ISENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	09-18 (N DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO	JAGUARIAÍVA / PR	21,71%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA									**255.548,33**	
7.1.0.1.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	429,10	6,90	BDI 1	8,40	3.604,44	RA
7.1.0.2.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	52,60	8,89	BDI 1	10,82	569,13	RA
7.1.0.3.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,10	16,83	BDI 1	20,48	288,77	RA
7.1.0.4.	SINAPI	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	31,80	41,72	BDI 1	50,78	1.614,80	RA
7.2.			**CABOS UNIPOLARES**					**-**	**19.534,65**	
7.2.0.1.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	637,70	3,44	BDI 1	4,19	2.671,96	RA
7.2.0.2.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	392,70	4,81	BDI 1	5,85	2.297,30	RA
7.2.0.3.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	109,30	6,45	BDI 1	7,85	858,01	RA
7.2.0.4.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	555,20	10,05	BDI 1	12,23	6.790,10	RA
7.2.0.5.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,80	15,30	BDI 1	18,62	3.366,50	RA
7.2.0.6.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	102,10	16,20	BDI 1	19,72	2.013,41	RA
7.2.0.7.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,30	21,67	BDI 1	26,37	1.537,37	RA
7.3.			**DISJUNTORES**					**-**	**425,53**	
7.3.0.1.	SINAPI	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	15,23	BDI 1	18,54	92,70	RA
7.3.0.2.	SINAPI	74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	23,49	BDI 1	28,59	171,54	RA
7.3.0.3.	SINAPI	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	132,52	BDI 1	161,29	161,29	RA
7.4.			**QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO**					**-**	**1.000,50**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ORDEM DE SERVIÇOS 368/2018	ISENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	09-18 (N DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO	JAGUARIAÍVA / PR	21,71%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA									**255.548,33**	
7.4.0.1.	SINAPI	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	411,02	BDI 1	500,25	1.000,50	RA
7.5.			**TOMADAS E INTERRUPTORES**					**-**	**1.651,88**	
7.5.0.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	21,72	BDI 1	26,44	343,72	RA
7.5.0.2.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	26,96	BDI 1	32,81	65,62	RA
7.5.0.3.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	38,60	BDI 1	46,98	328,86	RA
7.5.0.4.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27,00	27,80	BDI 1	33,84	913,68	RA
7.6.			**LUMINÁRIAS**					**-**	**2.295,23**	
7.6.0.1.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00	97,96	BDI 1	119,23	476,92	RA
7.6.0.2.	SINAPI-I	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	71,00	2,79	BDI 1	3,40	241,40	RA
7.6.0.3.	SINAPI	97611	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	71,00	18,25	BDI 1	22,21	1.576,91	RA
8.			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**					**-**	**16.840,78**	
8.1.			**ALIMENTAÇÃO E EXTRAVASOR**					**-**	**214,13**	
8.1.1.			**REGISTROS E METAIS**					**-**	**63,01**	
8.1.1.1.	SINAPI-I	6036	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	UN	1,00	14,47	BDI 1	17,61	17,61	RA
8.1.1.2.	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	37,30	BDI 1	45,40	45,40	RA
8.1.2.			**TUBOS**					**-**	**68,36**	
8.1.2.1.	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,96	6,27	BDI 1	7,63	68,36	RA
8.1.3.			**CONEXÕES**					**-**	**82,76**	
8.1.3.1.	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	6,39	BDI 1	7,78	23,34	RA
8.1.3.2.	SINAPI	89375	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	9,96	BDI 1	12,12	12,12	RA
8.1.3.3.	SINAPI	89517	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	38,86	BDI 1	47,30	47,30	RA
8.2.			**AGUA FRIA**					**-**	**3.526,23**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ORDEM DE SERVIÇOS 368/2018	ISENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	09-18 (N DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO	JAGUARIAÍVA / PR	21,71%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ←
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA									**255.548,33**	
8.2.1.			**RESERVATÓRIO**					**-**	**393,73**	
8.2.1.1.	SINAPI-I	34636	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	323,50	BDI 1	393,73	393,73	RA
8.2.2.			**REGISTROS E METAIS**					**-**	**1.635,85**	
8.2.2.1.	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	37,30	BDI 1	45,40	90,80	RA
8.2.2.2.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	109,92	BDI 1	133,78	133,78	RA
8.2.2.3.	SINAPI	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	106,57	BDI 1	129,71	389,13	RA
8.2.2.4.	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	49,51	BDI 1	60,26	60,26	RA
8.2.2.5.	SINAPI	89969	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	31,97	BDI 1	38,91	116,73	RA
8.2.2.6.	SINAPI-I	11781	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	5,00	138,88	BDI 1	169,03	845,15	RA
8.2.3.			**TUBOS**					**-**	**1.007,58**	
8.2.3.1.	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	38,41	6,27	BDI 1	7,63	293,07	RA
8.2.3.2.	SINAPI	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	9,84	8,39	BDI 1	10,21	100,47	RA
8.2.3.3.	SINAPI	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	17,54	16,53	BDI 1	20,12	352,90	RA
8.2.3.4.	SINAPI	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	11,56	18,56	BDI 1	22,59	261,14	RA
8.2.4.			**CONEXÕES**					**-**	**489,07**	
8.2.4.1.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	4,98	BDI 1	6,06	12,12	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ORDEM DE SERVIÇOS 368/2018	ISENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	09-18 (N DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO	JAGUARIAÍVA / PR	21,71%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA									**255.548,33**	
8.2.4.2.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	4,98	BDI 1	6,06	30,30	RA
8.2.4.3.	SINAPI	94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	11,00	8,84	BDI 1	10,76	118,36	RA
8.2.4.4.	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	7,56	BDI 1	9,20	18,40	RA
8.2.4.5.	SINAPI-I	834	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	1,80	BDI 1	2,19	4,38	RA
8.2.4.6.	SINAPI-I	813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	2,35	BDI 1	2,86	2,86	RA
8.2.4.7.	SINAPI-I	819	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	1,86	BDI 1	2,26	2,26	RA
8.2.4.8.	SINAPI	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00	4,15	BDI 1	5,05	90,90	RA
8.2.4.9.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	3,71	BDI 1	4,52	13,56	RA
8.2.4.10.	SINAPI	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	8,32	BDI 1	10,13	70,91	RA
8.2.4.11.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	10,10	BDI 1	12,29	24,58	RA
8.2.4.12.	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	5,27	BDI 1	6,41	51,28	RA
8.2.4.13.	SINAPI	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	12,58	BDI 1	15,31	30,62	RA
8.2.4.14.	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	15,23	BDI 1	18,54	18,54	RA
8.3.			**ESGOTAMENTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO**					**-**	**4.122,05**	
8.3.1.			**CAIXAS DE PASSAGEM E CAIXA DE GORDURA**					**-**	**1.662,61**	
8.3.1.1.	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	1,00	232,59	BDI 1	283,09	283,09	RA
8.3.1.2.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	188,91	BDI 1	229,92	1.379,52	RA
8.3.2.			**ACESSÓRIOS**					**-**	**58,56**	
8.3.2.1.	SINAPI-I	11745	RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	UN	6,00	8,02	BDI 1	9,76	58,56	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ORDEM DE SERVIÇOS 368/2018	ISENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	09-18 (N DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO	JAGUARIAÍVA / PR	21,71%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA									**255.548,33**	
8.3.3.			**TUBOS**					**-**	**1.599,98**	
8.3.3.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,77	16,00	BDI 1	19,47	53,93	RA
8.3.3.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,37	22,77	BDI 1	27,71	564,45	RA
8.3.3.3.	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	31,74	12,77	BDI 1	15,54	493,24	RA
8.3.3.4.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	24,59	16,32	BDI 1	19,86	488,36	RA
8.3.4.			**CONEXÕES**					**-**	**800,90**	
8.3.4.1.	SINAPI-I	20086	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	1,47	BDI 1	1,79	3,58	RA
8.3.4.2.	SINAPI-I	10765	CURVA PVC LONGA 45G, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	5,59	BDI 1	6,80	6,80	RA
8.3.4.3.	SINAPI-I	38426	CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	22,49	BDI 1	27,37	27,37	RA
8.3.4.4.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	7,74	BDI 1	9,42	47,10	RA
8.3.4.5.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	22,00	6,37	BDI 1	7,75	170,50	RA
8.3.4.6.	SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	9,24	BDI 1	11,25	67,50	RA
8.3.4.7.	SINAPI	89850	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	17,92	BDI 1	21,81	109,05	RA
8.3.4.8.	SINAPI-I	10908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	10,52	BDI 1	12,80	12,80	RA
8.3.4.9.	SINAPI-I	20139	JUNCAO DUPLA, PVC SERIE R, DN 100 X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,00	50,83	BDI 1	61,87	309,35	RA
8.3.4.10.	SINAPI-I	3669	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,00	7,70	BDI 1	9,37	46,85	RA
8.4.			**EQUIPAMENTOS**					**-**	**8.978,37**	
8.4.0.1.	SINAPI	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	68,45	BDI 1	83,31	249,93	RA
8.4.0.2.	SINAPI-I	10420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	UN	5,00	125,50	BDI 1	152,75	763,75	RA
8.4.0.3.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	5,00	23,30	BDI 1	28,36	141,80	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ORDEM DE SERVIÇOS 368/2018	ISENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	09-18 (N DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO	JAGUARIAÍVA / PR	21,71%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA									**255.548,33**	
8.4.0.4.	SINAPI-I	36794	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM	UN	5,00	128,95	BDI 1	156,95	784,75	RA
8.4.0.5.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	4,00	43,62	BDI 1	53,09	212,36	RA
8.4.0.6.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00	50,50	BDI 1	61,46	307,30	RA
8.4.0.7.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00	43,62	BDI 1	53,09	106,18	RA
8.4.0.8.	SINAPI	74234/1	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	502,45	BDI 1	611,53	3.057,65	RA
8.4.0.9.	SINAPI-I	10425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	1,00	81,90	BDI 1	99,68	99,68	RA
8.4.0.10.	SINAPI-I	36212	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! BARRA DE APOIO LAVATORIO DE CANTO, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM.	UN	1,00	281,76	BDI 1	342,93	342,93	RA
8.4.0.11.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	4,00	118,30	BDI 1	143,98	575,92	RA
8.4.0.12.	SINAPI	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	660,87	BDI 1	804,34	804,34	RA
8.4.0.13.	SINAPI-I	13417	TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)	UN	1,00	25,88	BDI 1	31,50	31,50	RA
8.4.0.14.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	196,81	BDI 1	239,54	479,08	RA
8.4.0.15.	SINAPI-I	11773	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)	UN	2,00	68,20	BDI 1	83,01	166,02	RA
8.4.0.16.	SINAPI-I	25976	BANCADA EM GRANITO, COM UMA FACE POLIDA, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM CONSIDERANDO RODA PIA E PINGADEIRA	M2	2,00	351,32	BDI 1	427,59	855,18	RA
9.			**SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO**					**-**	**10.590,75**	
9.1.			**EXTINTORES**					**-**	**500,13**	
-	SINAPI	73775/2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	-	140,91	BDI 1	171,50	-	RA
9.1.0.1.	SINAPI	73775/1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	136,97	BDI 1	166,71	500,13	RA
9.2.			**ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**					**-**	**415,76**	
9.2.0.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00	33,87	BDI 1	41,22	123,66	RA
9.2.0.2.	SINAPI	PESQUISA	LUMINÁRIA DO TIPO FAROLETE 500 LUMENS	UNIDADE	2,00	120,00	BDI 1	146,05	292,10	RA
9.3.			**PLACAS DE SINALIZAÇÃO**					**-**	**9.674,86**	
9.3.1.			**PLACA MODELO A5 - Risco Choque Elétrico**					**-**	**105,08**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ORDEM DE SERVIÇOS 368/2018	ISENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	09-18 (N DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO	JAGUARIAÍVA / PR	21,71%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA									**255.548,33**	
9.3.1.1.	SINAPI-I	37560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00	43,17	BDI 1	52,54	105,08	RA
9.3.2.			**PLACA MODELO E5 - Localização de Extintor**					**-**	**149,31**	
9.3.2.1.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	3,00	40,89	BDI 1	49,77	149,31	RA
9.3.3.			**PLACA MODELO M1 - Sistemas de Proteção existentes na edificação**					**-**	**787,22**	
9.3.3.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,00	646,80	BDI 1	787,22	787,22	RA
9.3.4.			**PLACA MODELO P1 - Proibido Fumar**					**-**	**151,44**	
9.3.4.1.	SINAPI-I	37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	4,00	31,11	BDI 1	37,86	151,44	RA
9.3.5.			**PLACA MODELO S3 - Saída - em cima da porta**					**-**	**37,86**	
9.3.5.1.	SINAPI-I	37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00	31,11	BDI 1	37,86	37,86	RA
9.3.6.			**PLACA MODELO S9 - Saída - escada**					**-**	**37,86**	
9.3.6.1.	SINAPI-I	37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00	31,11	BDI 1	37,86	37,86	RA
9.3.7.			**PLACA MODELO S14 - SAÍDA**					**-**	**75,72**	
9.3.7.1.	SINAPI-I	37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00	31,11	BDI 1	37,86	75,72	RA
9.3.8.			**GUARDA CORPO E CORRIMÃO (ESCADA E MEZANINO)**					**-**	**8.330,37**	
9.3.8.1.	SINAPI	73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	14,91	365,15	BDI 1	444,42	6.626,30	RA
9.3.8.2.	SINAPI	84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	4,35	226,16	BDI 1	275,26	1.197,38	RA
9.3.8.3.	SINAPI	74072/3	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	4,60	90,50	BDI 1	110,15	506,69	RA
10.			**PINTURAS**					**-**	**48.698,73**	
10.1.			**PINTURA DE FORRO DE LAJE**					**-**	**9.511,56**	
10.1.0.1.	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	208,77	24,62	BDI 1	29,97	6.256,84	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ORDEM DE SERVIÇOS 368/2018	ISENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	09-18 (N DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO	JAGUARIAÍVA / PR	21,71%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA									**255.548,33**	
10.1.0.2.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	208,77	12,81	BDI 1	15,59	3.254,72	RA
10.2.			**PINTURA PAREDES INTERNAS**					**-**	**21.709,37**	
10.2.0.1.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	724,37	13,54	BDI 1	16,48	11.937,62	RA
10.2.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	724,37	11,08	BDI 1	13,49	9.771,75	RA
10.3.			**PINTURA PAREDES EXTERNAS**					**-**	**15.256,82**	
10.3.0.1.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	509,07	13,54	BDI 1	16,48	8.389,47	RA
10.3.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	509,07	11,08	BDI 1	13,49	6.867,35	RA
10.4.			**PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA**					**-**	**1.130,78**	
10.4.0.1.	SINAPI	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	37,68	24,66	BDI 1	30,01	1.130,78	RA
10.5.			**PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS - JANELAS E PORTAS EXISTENTES E NOVAS**					**-**	**1.090,20**	
10.5.0.1.	SINAPI	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	21,94	40,83	BDI 1	49,69	1.090,20	RA
11.			**SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**-**	
11.1.			**LIMPEZA FINAL DE OBRA**					**-**	**1.268,81**	
11.1.1.			**LIMPEZA FINAL DA OBRA**					**-**	**1.268,81**	
11.1.1.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	378,75	2,75	BDI 1	3,35	1.268,81	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JAGUARIAÍVA / PR
Local

quarta-feira, 13 de março de 2019

Responsável Técnico
Nome: ANA CLAUDIA KRUL
CREA/CAU: 69.540/D-PR

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ORDEM DE SERVIÇOS 368/2018	ISENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	09-18 (N DES.)	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO	JAGUARIAÍVA / PR	21,71%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ANTIGO PROASE) - PRIMAVERA									**255.548,33**

Data

ART/RRT: 20190116963