



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MERCADO MUNICIPAL
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 06-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 JAGUARIAÍVA
			<b>BDI 1</b> 20,37%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									<b>1.795.138,21</b>	
<b>0</b>										
<b>1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>17.325,97</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>17.325,97</b>	
1.1.0.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	358,76	BDI 1	431,84	1.079,60	RA
1.1.0.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	190,00	38,85	BDI 1	46,76	8.884,40	RA
1.1.0.3.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	77,00	79,43	BDI 1	95,61	7.361,97	RA
<b>2.</b>			<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					-	<b>39.736,59</b>	
<b>2.1.</b>			<b>DEMOLIÇÕES</b>					-	<b>33.112,82</b>	
2.1.0.1.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,28	500,18	BDI 1	602,07	168,58	RA
2.1.0.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	19,82	48,24	BDI 1	58,07	1.150,95	RA
2.1.0.3.	Composição	01	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE COBERTURA, COM TELHAS CERÂMICAS COM RETIRADA	M2	947,20	16,97	BDI 1	20,43	19.351,30	RA
2.1.0.4.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	183,23	19,34	BDI 1	23,28	4.265,59	RA
2.1.0.5.	Composição	03	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	817,64	8,31	BDI 1	10,00	8.176,40	RA
<b>2.2.</b>			<b>RETIRADAS</b>					-	<b>6.623,77</b>	
2.2.0.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	703,75	1,51	BDI 1	1,82	1.280,83	RA
2.2.0.2.	Composição	02	REMOÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS COM RETIRADA	UNID	32,00	7,36	BDI 1	8,86	283,52	RA
2.2.0.3.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	184,18	22,82	BDI 1	27,47	5.059,42	RA
<b>3.</b>			<b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b>					-	<b>303.685,29</b>	
<b>3.1.</b>			<b>SUPERESTRUTURA (PILARES E VIGAS)</b>					-	<b>303.685,29</b>	
3.1.0.1.	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	264,10	45,08	BDI 1	54,26	14.330,07	RA
3.1.0.2.	SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1.077,53	107,96	BDI 1	129,95	140.025,02	RA
3.1.0.3.	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	80,67	313,20	BDI 1	377,00	30.412,59	RA
3.1.0.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.448,20	13,35	BDI 1	16,07	23.272,57	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MERCADO MUNICIPAL
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 06-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 JAGUARIAÍVA
			<b>BDI 1</b> 20,37%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									<b>1.795.138,21</b>	
3.1.0.5.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,80	11,26	BDI 1	13,55	10,84	RA
3.1.0.6.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.901,40	10,42	BDI 1	12,54	23.843,56	RA
3.1.0.7.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.162,10	8,37	BDI 1	10,07	11.702,35	RA
3.1.0.8.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	398,50	7,26	BDI 1	8,74	3.482,89	RA
3.1.0.9.	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	405,90	6,54	BDI 1	7,87	3.194,43	RA
3.1.0.10.	SINAPI	92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	130,40	5,89	BDI 1	7,09	924,54	RA
3.1.0.11.	SINAPI	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	631,15	69,09	BDI 1	83,16	52.486,43	RA
<b>4.</b>			<b>PISO</b>						<b>-</b>	<b>84.607,99</b>
<b>4.1.</b>			<b>PISO INTERNO</b>						<b>-</b>	<b>49.302,61</b>
4.1.0.1.	SINAPI	87632	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	570,50	35,57	BDI 1	42,82	24.428,81	RA
4.1.0.2.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	570,50	36,22	BDI 1	43,60	24.873,80	RA
<b>4.2.</b>			<b>PISO EXTERNO</b>						<b>-</b>	<b>35.305,38</b>
4.2.0.1.	SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	543,43	50,15	BDI 1	60,37	32.806,87	RA
4.2.0.2.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	45,56	45,56	BDI 1	54,84	2.498,51	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MERCADO MUNICIPAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 06-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 JAGUARIAÍVA	<b>BDI 1</b> 20,37%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									<b>1.795.138,21</b>	
<b>5.</b>			<b>ALVENARIA E FECHAMENTOS</b>					-	<b>144.345,60</b>	
<b>5.1.</b>			<b>ALVENARIA PAREDES INTERNAS</b>					-	<b>141.849,42</b>	
5.1.0.1.	SINAPI	87499	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1.478,06	79,73	BDI 1	95,97	141.849,42	RA
<b>5.2.</b>			<b>MUROS</b>					-	<b>2.496,18</b>	
5.2.0.1.	SINAPI	87499	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	26,01	79,73	BDI 1	95,97	2.496,18	RA
<b>6.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>203.455,43</b>	
<b>6.1.</b>			<b>COBERTURA METÁLICA</b>					-	<b>162.499,50</b>	
6.1.0.1.	Cotação	19	COBERTURA METÁLICA DE VÃO CENTRAL - COM COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR - 10MM	UNIDADE	1,00	135.000,00	BDI 1	162.499,50	162.499,50	RA
<b>6.2.</b>			<b>COBERTURA EDIFICAÇÃO</b>					-	<b>40.955,93</b>	
6.2.0.1.	SINAPI	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	648,55	13,68	BDI 1	16,47	10.681,62	RA
6.2.0.2.	Composição	18	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM, DE 4,60 X 1,06 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	648,55	38,78	BDI 1	46,68	30.274,31	RA
<b>7.</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>					-	<b>228.787,91</b>	
<b>7.1.</b>			<b>PAREDES INTERNAS</b>					-	<b>151.328,68</b>	
7.1.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3.222,32	3,13	BDI 1	3,77	12.148,15	RA
7.1.0.2.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3.222,32	28,95	BDI 1	34,85	112.297,85	RA
7.1.0.3.	SINAPI	99195	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	588,50	37,95	BDI 1	45,68	26.882,68	RA
<b>7.2.</b>			<b>PAREDES EXTERNAS (MUROS)</b>					-	<b>4.620,88</b>	
7.2.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	119,65	3,13	BDI 1	3,77	451,08	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MERCADO MUNICIPAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 06-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 JAGUARIAÍVA	<b>BDI 1</b> 20,37%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									<b>1.795.138,21</b>	
7.2.0.2.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	119,65	28,95	BDI 1	34,85	4.169,80	RA
<b>7.3.</b>			<b>TETOS E FORROS</b>					-	<b>72.838,35</b>	
<b>7.3.1.</b>			<b>PAVIMENTO TÉRREO</b>					-	<b>41.694,22</b>	
7.3.1.1.	SINAPI	87887	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	696,18	20,80	BDI 1	25,04	17.432,35	RA
7.3.1.2.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	696,18	28,95	BDI 1	34,85	24.261,87	RA
<b>7.3.2.</b>			<b>PAVIMENTO SUPERIOR</b>					-	<b>31.144,13</b>	
7.3.2.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	590,41	43,82	BDI 1	52,75	31.144,13	RA
<b>8.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>108.605,14</b>	
<b>8.1.</b>			<b>PORTAS</b>					-	<b>63.262,58</b>	
8.1.0.1.	SINAPI	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	5,00	700,98	BDI 1	843,77	4.218,85	RA
8.1.0.2.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	20,00	729,45	BDI 1	878,04	17.560,80	RA
8.1.0.3.	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	761,10	BDI 1	916,14	1.832,28	RA
8.1.0.4.	SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	77,58	235,00	BDI 1	282,87	21.945,05	RA
8.1.0.5.	SINAPI-I	3104	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103), TRINCO (502), FECHADURA (520), CONTRA FECHADURA (531), COM CAPUCHINHO	CJ	44,00	334,30	BDI 1	402,40	17.705,60	RA
<b>8.2.</b>			<b>JANELAS</b>					-	<b>30.913,35</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MERCADO MUNICIPAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 06-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 JAGUARIAÍVA	<b>BDI 1</b> 20,37%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									<b>1.795.138,21</b>	
8.2.0.1.	Composição	06	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS - VIDRO TEMPERADO 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	51,98	353,45	BDI 1	425,45	22.114,89	RA
8.2.0.2.	Composição	07	JANELA FIXA/MAXIM AR 1 FOLHA - VIDRO TEMPERADO 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,20	341,59	BDI 1	411,17	493,40	RA
8.2.0.3.	Composição	08	CÓDIGO REPETIDO	M2	3,60	389,63	BDI 1	469,00	1.688,40	RA
8.2.0.4.	SINAPI	73937/3	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	47,00	116,96	BDI 1	140,78	6.616,66	RA
<b>8.3.</b>			<b>PORTÕES</b>					-	<b>14.429,21</b>	
8.3.0.1.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	38,52	311,20	BDI 1	374,59	14.429,21	RA
<b>9.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>222.315,44</b>	
<b>9.1.</b>			<b>TÉRREO</b>					-	<b>177.706,34</b>	
<b>9.1.1.</b>			<b>ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS</b>					-	<b>832,96</b>	
9.1.1.1.	SINAPI-I	39210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	0,55	BDI 1	0,66	1,32	RA
9.1.1.2.	SINAPI-I	39209	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	0,36	BDI 1	0,43	0,43	RA
9.1.1.3.	SINAPI-I	39176	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	0,74	BDI 1	0,89	1,78	RA
9.1.1.4.	SINAPI-I	39175	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	0,69	BDI 1	0,83	0,83	RA
9.1.1.5.	SINAPI-I	4891	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"	UN	1,00	11,87	BDI 1	14,29	14,29	RA
9.1.1.6.	SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	200,00	1,65	BDI 1	1,99	398,00	RA
9.1.1.7.	SINAPI-I	1873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,00	3,28	BDI 1	3,95	3,95	RA
9.1.1.8.	SINAPI-I	1871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	112,00	2,95	BDI 1	3,55	397,60	RA
9.1.1.9.	SINAPI-I	1880	CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	2,27	BDI 1	2,73	2,73	RA
9.1.1.10.	SINAPI-I	1892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	1,16	BDI 1	1,40	1,40	RA
9.1.1.11.	SINAPI-I	1891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	0,83	BDI 1	1,00	1,00	RA
9.1.1.12.	SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	1,00	8,00	BDI 1	9,63	9,63	RA
<b>9.1.2.</b>			<b>CABO UNIPOLAR</b>					-	<b>119.410,95</b>	
9.1.2.1.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	915,00	2,57	BDI 1	3,09	2.827,35	RA
9.1.2.2.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.582,00	10,01	BDI 1	12,05	19.063,10	RA
9.1.2.3.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	340,70	9,46	BDI 1	11,39	3.880,57	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MERCADO MUNICIPAL
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 06-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 JAGUARIAÍVA
			<b>BDI 1</b> 20,37%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									<b>1.795.138,21</b>	
9.1.2.4.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.225,20	3,42	BDI 1	4,12	13.287,82	RA
9.1.2.5.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	16,09	BDI 1	19,37	58,11	RA
9.1.2.6.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	360,00	21,55	BDI 1	25,94	9.338,40	RA
9.1.2.7.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.590,00	4,77	BDI 1	5,74	9.126,60	RA
9.1.2.8.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.385,00	6,41	BDI 1	7,72	10.692,20	RA
9.1.2.9.	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.040,00	40,85	BDI 1	49,17	51.136,80	RA
<b>9.1.3.</b>			<b>CAIXA DE PASSAGEM E DISPOSITIVOS DE EMBUTIR</b>					-	<b>7.043,23</b>	
9.1.3.1.	Composição	09	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 5" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,00	54,05	BDI 1	65,06	1.431,32	RA
9.1.3.2.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	145,00	27,20	BDI 1	32,74	4.747,30	RA
9.1.3.3.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	33,56	BDI 1	40,40	80,80	RA
9.1.3.4.	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	42,94	BDI 1	51,69	516,90	RA
9.1.3.5.	SINAPI-I	38062	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	41,00	5,41	BDI 1	6,51	266,91	RA
<b>9.1.4.</b>			<b>DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO</b>					-	<b>2.260,95</b>	
9.1.4.1.	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	75,00	14,62	BDI 1	17,60	1.320,00	RA
9.1.4.2.	SINAPI	74130/6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	360,18	BDI 1	433,55	433,55	RA
9.1.4.3.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	28,00	11,47	BDI 1	13,81	386,68	RA
9.1.4.4.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00	12,39	BDI 1	14,91	89,46	RA
9.1.4.5.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	12,39	BDI 1	14,91	14,91	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MERCADO MUNICIPAL
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 06-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 JAGUARIAÍVA
			<b>BDI 1</b> 20,37%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									<b>1.795.138,21</b>	
9.1.4.6.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	13,58	BDI 1	16,35	16,35	RA
<b>9.1.5.</b>			<b>ELETRODUTOS</b>					-	<b>22.675,62</b>	
9.1.5.1.	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	341,00	7,40	BDI 1	8,91	3.038,31	RA
9.1.5.2.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	801,00	5,38	BDI 1	6,48	5.190,48	RA
9.1.5.3.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	181,00	17,28	BDI 1	20,80	3.764,80	RA
9.1.5.4.	SINAPI-I	2680	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	372,00	6,55	BDI 1	7,88	2.931,36	RA
9.1.5.5.	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,00	28,82	BDI 1	34,69	4.856,60	RA
9.1.5.6.	SINAPI	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	55,00	43,02	BDI 1	51,78	2.847,90	RA
9.1.5.7.	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	9,93	BDI 1	11,95	35,85	RA
9.1.5.8.	SINAPI-I	2674	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	M	3,00	2,86	BDI 1	3,44	10,32	RA
<b>9.1.6.</b>			<b>LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS</b>					-	<b>21.410,67</b>	
9.1.6.1.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	19,00	100,81	BDI 1	121,34	2.305,46	RA
9.1.6.2.	SINAPI-I	39510	LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)	UN	93,00	118,52	BDI 1	142,66	13.267,38	RA
9.1.6.3.	SINAPI	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	19,00	20,00	BDI 1	24,07	457,33	RA
9.1.6.4.	SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	14,00	215,38	BDI 1	259,25	3.629,50	RA
9.1.6.5.	SINAPI-I	39390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	12,00	116,38	BDI 1	140,09	1.681,08	RA
9.1.6.6.	SINAPI-I	12296	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	UN	19,00	3,06	BDI 1	3,68	69,92	RA
<b>9.1.7.</b>			<b>MATERIAL DE ENTRADA E SERVIÇOS</b>					-	<b>4.071,96</b>	
9.1.7.1.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	39,72	BDI 1	47,81	47,81	RA
9.1.7.2.	SINAPI	68066	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,00	123,08	BDI 1	148,15	2.814,85	RA
9.1.7.3.	SINAPI-I	39800	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 8 DISJUNTORES DIN	UN	19,00	46,40	BDI 1	55,85	1.061,15	RA
9.1.7.4.	SINAPI	68066	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	123,08	BDI 1	148,15	148,15	RA
<b>9.2.</b>			<b>1º PAVIMENTO</b>					-	<b>44.609,10</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MERCADO MUNICIPAL
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 06-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 JAGUARIAÍVA
			<b>BDI 1</b> 20,37%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>0</b>									<b>1.795.138,21</b>	
<b>9.2.1.</b>			<b>ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS</b>					-	<b>1.212,70</b>	
9.2.1.1.	SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	90,00	1,65	BDI 1	1,99	179,10	RA
9.2.1.2.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	95,00	9,04	BDI 1	10,88	1.033,60	RA
<b>9.2.2.</b>			<b>CABO UNIPOLAR (COBRE)</b>					-	<b>20.407,94</b>	
9.2.2.1.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	599,00	6,19	BDI 1	7,45	4.462,55	RA
9.2.2.2.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	151,00	9,46	BDI 1	11,39	1.719,89	RA
9.2.2.3.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	734,00	3,42	BDI 1	4,12	3.024,08	RA
9.2.2.4.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	585,00	4,77	BDI 1	5,74	3.357,90	RA
9.2.2.5.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.016,00	6,41	BDI 1	7,72	7.843,52	RA
<b>9.2.3.</b>			<b>DISPOSITIVO ELÉTRICO</b>					-	<b>2.860,68</b>	
9.2.3.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	21,25	BDI 1	25,58	306,96	RA
9.2.3.2.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	78,00	27,20	BDI 1	32,74	2.553,72	RA
<b>9.2.4.</b>			<b>DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO</b>					-	<b>633,60</b>	
9.2.4.1.	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	36,00	14,62	BDI 1	17,60	633,60	RA
<b>9.2.5.</b>			<b>ELETRODUTO</b>					-	<b>5.293,94</b>	
9.2.5.1.	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	78,00	7,40	BDI 1	8,91	694,98	RA
9.2.5.2.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	607,00	5,38	BDI 1	6,48	3.933,36	RA
9.2.5.3.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,00	17,28	BDI 1	20,80	665,60	RA
<b>9.2.6.</b>			<b>LUMINARIAS E ACESSÓRIOS</b>					-	<b>13.552,70</b>	
9.2.6.1.	SINAPI-I	39510	LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)	UN	95,00	118,52	BDI 1	142,66	13.552,70	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MERCADO MUNICIPAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 06-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 JAGUARIAÍVA	<b>BDI 1</b> 20,37%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									<b>1.795.138,21</b>	
<b>9.2.7.</b>			<b>QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO</b>					-	<b>647,54</b>	
9.2.7.1.	SINAPI-I	39799	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 4 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	27,57	BDI 1	33,19	33,19	RA
9.2.7.2.	SINAPI-I	39800	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 8 DISJUNTORES DIN	UN	11,00	46,40	BDI 1	55,85	614,35	RA
<b>10.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>					-	<b>130.420,17</b>	
<b>10.1.</b>			<b>TUBULAÇÃO DE ÁGUA</b>					-	<b>3.532,00</b>	
10.1.0.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	80,00	3,05	BDI 1	3,67	293,60	RA
10.1.0.2.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	211,00	11,09	BDI 1	13,35	2.816,85	RA
10.1.0.3.	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	34,00	8,81	BDI 1	10,60	360,40	RA
10.1.0.4.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,00	10,16	BDI 1	12,23	61,15	RA
<b>10.2.</b>			<b>TUBULAÇÃO DE ESGOTO</b>					-	<b>10.316,91</b>	
10.2.0.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	45,00	15,98	BDI 1	19,24	865,80	RA
10.2.0.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	128,00	22,55	BDI 1	27,14	3.473,92	RA
10.2.0.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	97,00	43,76	BDI 1	52,67	5.108,99	RA
10.2.0.4.	SINAPI	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	12,00	60,11	BDI 1	72,35	868,20	RA
<b>10.3.</b>			<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>					-	<b>59.435,22</b>	
10.3.0.1.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	321,00	26,35	BDI 1	31,72	10.182,12	RA
10.3.0.2.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	140,00	40,42	BDI 1	48,65	6.811,00	RA
10.3.0.3.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	150,00	56,32	BDI 1	67,79	10.168,50	RA
10.3.0.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	920,00	29,14	BDI 1	35,08	32.273,60	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MERCADO MUNICIPAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 06-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 JAGUARIAÍVA	<b>BDI 1</b> 20,37%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									<b>1.795.138,21</b>	
<b>10.4.</b>			<b>CONEXÕES ÁGUA FRIA</b>					-	<b>8.096,25</b>	
10.4.0.1.	SINAPI	96686	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	4,00	5,20	BDI 1	6,26	25,04	RA
10.4.0.2.	SINAPI-I	88	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	UN	3,00	11,90	BDI 1	14,32	42,96	RA
10.4.0.3.	SINAPI-I	99	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,00	14,33	BDI 1	17,25	17,25	RA
10.4.0.4.	SINAPI-I	7129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	5,41	BDI 1	6,51	6,51	RA
10.4.0.5.	SINAPI-I	7130	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	8,83	BDI 1	10,63	42,52	RA
10.4.0.6.	SINAPI	94695	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	22,68	BDI 1	27,30	27,30	RA
10.4.0.7.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	9,42	BDI 1	11,34	45,36	RA
10.4.0.8.	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	14,35	BDI 1	17,27	34,54	RA
10.4.0.9.	SINAPI-I	3535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	3,14	BDI 1	3,78	18,90	RA
10.4.0.10.	SINAPI	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	11,93	BDI 1	14,36	43,08	RA
10.4.0.11.	SINAPI	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	12,54	BDI 1	15,09	120,72	RA
10.4.0.12.	SINAPI-I	1193	CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10,00	2,50	BDI 1	3,01	30,10	RA
10.4.0.13.	SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	54,00	5,12	BDI 1	6,16	332,64	RA
10.4.0.14.	SINAPI-I	1189	CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	17,00	1,30	BDI 1	1,56	26,52	RA
10.4.0.15.	SINAPI	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	28,00	8,98	BDI 1	10,81	302,68	RA
10.4.0.16.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	58,00	4,80	BDI 1	5,78	335,24	RA
10.4.0.17.	SINAPI-I	1185	CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	8,00	0,75	BDI 1	0,90	7,20	RA
10.4.0.18.	SINAPI-I	3904	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	19,00	0,47	BDI 1	0,57	10,83	RA
10.4.0.19.	SINAPI-I	3903	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	33,00	1,16	BDI 1	1,40	46,20	RA
10.4.0.20.	SINAPI-I	3862	LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	9,00	2,37	BDI 1	2,85	25,65	RA
10.4.0.21.	SINAPI	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	71,33	BDI 1	85,86	686,88	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MERCADO MUNICIPAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 06-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 JAGUARIAÍVA	<b>BDI 1</b> 20,37%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									<b>1.795.138,21</b>	
10.4.0.22.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	60,58	BDI 1	72,92	364,60	RA
10.4.0.23.	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	101,40	BDI 1	122,06	366,18	RA
10.4.0.24.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	81,23	BDI 1	97,78	195,56	RA
10.4.0.25.	SINAPI-I	10228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	23,00	172,62	BDI 1	207,78	4.778,94	RA
10.4.0.26.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	135,29	BDI 1	162,85	162,85	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	23,00	-	BDI 1	-	-	RA
<b>10.5.</b>			<b>RESERVATÓRIO</b>						<b>15.399,87</b>	
10.5.0.1.	SINAPI-I	37106	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00	3.446,66	BDI 1	4.148,74	8.297,48	RA
10.5.0.2.	SINAPI	83646	BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP	UN	1,00	1.636,65	BDI 1	1.970,04	1.970,04	RA
10.5.0.3.	SINAPI	83644	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP	UN	1,00	4.263,81	BDI 1	5.132,35	5.132,35	RA
<b>10.6.</b>			<b>CONEXÃO ESGOTO</b>						<b>7.947,91</b>	
10.6.0.1.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	31,00	4,36	BDI 1	5,25	162,75	RA
10.6.0.2.	SINAPI-I	39319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	13,00	3,88	BDI 1	4,67	60,71	RA
10.6.0.3.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	24,00	9,63	BDI 1	11,59	278,16	RA
10.6.0.4.	SINAPI-I	10765	CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	11,00	6,37	BDI 1	7,67	84,37	RA
10.6.0.5.	SINAPI-I	10908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	23,00	9,85	BDI 1	11,86	272,78	RA
10.6.0.6.	SINAPI	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	21,00	8,98	BDI 1	10,81	227,01	RA
10.6.0.7.	SINAPI-I	7116	TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL	UN	7,00	1,92	BDI 1	2,31	16,17	RA
10.6.0.8.	SINAPI	89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	19,06	BDI 1	22,94	114,70	RA
10.6.0.9.	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	14,35	BDI 1	17,27	86,35	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MERCADO MUNICIPAL
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 06-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 JAGUARIAÍVA
			<b>BDI 1</b> 20,37%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									<b>1.795.138,21</b>	
10.6.0.10.	SINAPI-I	3862	LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	18,00	2,37	BDI 1	2,85	51,30	RA
10.6.0.11.	SINAPI-I	20168	LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	13,00	4,78	BDI 1	5,75	74,75	RA
10.6.0.12.	SINAPI	90726	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015	UN	14,00	32,79	BDI 1	39,47	552,58	RA
10.6.0.13.	SINAPI-I	42697	JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	UN	4,00	530,98	BDI 1	639,14	2.556,56	RA
10.6.0.14.	SINAPI-I	3836	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	UN	12,00	89,46	BDI 1	107,68	1.292,16	RA
10.6.0.15.	SINAPI-I	10765	CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	6,37	BDI 1	7,67	15,34	RA
10.6.0.16.	SINAPI-I	42686	CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)	UN	7,00	70,77	BDI 1	85,19	596,33	RA
10.6.0.17.	SINAPI-I	20094	CURVA CURTA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	UN	6,00	14,69	BDI 1	17,68	106,08	RA
10.6.0.18.	SINAPI	90726	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015	UN	1,00	32,79	BDI 1	39,47	39,47	RA
10.6.0.19.	SINAPI-I	42697	JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	UN	1,00	530,98	BDI 1	639,14	639,14	RA
10.6.0.20.	SINAPI-I	7274	TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	UN	20,00	29,96	BDI 1	36,06	721,20	RA
<b>10.7.</b>			<b>CONEXÕES E ACESSÓRIOS DRENAGEM</b>					-	<b>5.521,41</b>	
10.7.0.1.	SINAPI-I	12615	ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	115,00	3,75	BDI 1	4,51	518,65	RA
10.7.0.2.	SINAPI	95695	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	42,00	39,07	BDI 1	47,03	1.975,26	RA
10.7.0.3.	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	7,00	359,31	BDI 1	432,50	3.027,50	RA
<b>10.8.</b>			<b>LOUÇAS E ACESSÓRIOS</b>					-	<b>20.170,60</b>	
10.8.0.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	21,00	182,52	BDI 1	219,70	4.613,70	RA
10.8.0.2.	SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16,00	283,40	BDI 1	341,13	5.458,08	RA
10.8.0.3.	SINAPI-I	20269	LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM	UN	4,00	73,68	BDI 1	88,69	354,76	RA
10.8.0.4.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	634,26	BDI 1	763,46	1.526,92	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MERCADO MUNICIPAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 06-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 JAGUARIAÍVA	<b>BDI 1</b> 20,37%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									<b>1.795.138,21</b>	
10.8.0.5.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	172,49	BDI 1	207,63	415,26	RA
10.8.0.6.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00	23,50	BDI 1	28,29	56,58	RA
10.8.0.7.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	21,00	23,50	BDI 1	28,29	594,09	RA
10.8.0.8.	SINAPI	74234/1	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	480,21	BDI 1	578,03	1.156,06	RA
10.8.0.9.	SINAPI	86923	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	419,03	BDI 1	504,39	504,39	RA
10.8.0.10.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	23,00	43,62	BDI 1	52,51	1.207,73	RA
10.8.0.11.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	19,00	43,62	BDI 1	52,51	997,69	RA
10.8.0.12.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	19,00	50,46	BDI 1	60,74	1.154,06	RA
10.8.0.13.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	8,00	120,00	BDI 1	144,44	1.155,52	RA
10.8.0.14.	SINAPI-I	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	8,00	101,33	BDI 1	121,97	975,76	RA
<b>11.</b>			<b>PINTURA</b>						<b>-</b>	<b>101.712,68</b>
<b>11.1.</b>			<b>PAREDES INTERNAS</b>						<b>-</b>	<b>64.783,94</b>
11.1.0.1.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.407,43	13,76	BDI 1	16,56	39.867,04	RA
11.1.0.2.	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.407,43	8,60	BDI 1	10,35	24.916,90	RA
<b>11.2.</b>			<b>PAREDES EXTERNAS</b>						<b>-</b>	<b>11.817,16</b>
11.2.0.1.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	275,33	24,60	BDI 1	29,61	8.152,52	RA
11.2.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	275,33	11,06	BDI 1	13,31	3.664,64	RA
<b>11.3.</b>			<b>TETOS</b>						<b>-</b>	<b>22.392,89</b>
11.3.0.1.	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	494,98	24,79	BDI 1	29,84	14.770,20	RA
11.3.0.2.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	494,98	12,79	BDI 1	15,40	7.622,69	RA
<b>11.4.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>						<b>-</b>	<b>2.718,69</b>

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MERCADO MUNICIPAL
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 06-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 JAGUARIAÍVA
			<b>BDI 1</b> 20,37%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									<b>1.795.138,21</b>	
11.4.0.1.	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	89,46	25,25	BDI 1	30,39	2.718,69	RA
<b>12.</b>			<b>PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO</b>						<b>-</b>	<b>79.883,54</b>
<b>12.1.</b>			<b>ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO</b>						<b>-</b>	<b>18.371,72</b>
12.1.0.1.	SINAPI	98229	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	72,00	70,93	BDI 1	85,38	6.147,36	RA
12.1.0.2.	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	14,84	84,35	BDI 1	101,53	1.506,71	RA
12.1.0.3.	SINAPI	90854	CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	12,40	308,55	BDI 1	371,40	4.605,36	RA
12.1.0.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36,00	13,35	BDI 1	16,07	578,52	RA
12.1.0.5.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	124,80	10,42	BDI 1	12,54	1.564,99	RA
12.1.0.6.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	413,00	7,26	BDI 1	8,74	3.609,62	RA
12.1.0.7.	SINAPI	92782	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	47,76	6,25	BDI 1	7,52	359,16	RA
<b>12.2.</b>			<b>RESERVATÓRIO E CASA DE MÁQUINA - O RESERVATÓRIO ESTÁ INSERIDO NAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (20M³) E QUADROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>-</b>	<b>2.306,42</b>
12.2.0.1.	COTAÇÃO	06	QUADRO DE COMANDO PARA 02 BOMBAS 220V - 6CV - PARTIDA DIRETA BR CONTROL	UNIDADE	1,00	1.116,11	BDI 1	1.343,46	1.343,46	RA
12.2.0.2.	COTAÇÃO	10	NO BREAK	UNIDADE	1,00	800,00	BDI 1	962,96	962,96	RA
<b>12.3.</b>			<b>SISTEMA MÓVEL DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS - EXTINTORES</b>						<b>-</b>	<b>3.963,82</b>
12.3.0.1.	SINAPI	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	448,08	BDI 1	539,35	539,35	RA
12.3.0.2.	Cotação	04	EXTINTOR PQS 04 KG - PÔ ABC	UNIDADE	17,00	155,00	BDI 1	186,57	3.171,69	RA
12.3.0.3.	Cotação	05	EXTINTOR PQS 04 KG - PÔ 20 ABC	UNIDADE	2,00	105,00	BDI 1	126,39	252,78	RA
<b>12.4.</b>			<b>SISTEMA FIXO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS - HIDRANTES</b>						<b>-</b>	<b>25.553,37</b>



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MERCADO MUNICIPAL
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 06-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 JAGUARIAÍVA
			<b>BDI 1</b> 20,37%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									<b>1.795.138,21</b>	
12.4.0.1.	SINAPI	83633	HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM	UN	1,00	1.732,88	BDI 1	2.085,87	2.085,87	RA
12.4.0.2.	SINAPI	72283	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	1.031,60	BDI 1	1.241,74	4.966,96	RA
12.4.0.3.	SINAPI-I	21029	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2". COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	12,00	222,00	BDI 1	267,22	3.206,64	RA
12.4.0.4.	SINAPI	92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	95,00	84,80	BDI 1	102,07	9.696,65	RA
12.4.0.5.	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,80	64,71	BDI 1	77,89	996,99	RA
12.4.0.6.	SINAPI	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	38,56	BDI 1	46,41	464,10	RA
12.4.0.7.	Cotação	01	LUVA DE FERRO FUNDIDO PARA HIDRANTES 3"	UNIDADE	10,00	35,75	BDI 1	43,03	430,30	RA
12.4.0.8.	Cotação	02	COTOVELO DE FERRO FUNDIDO PARA HIDRANTES 3"	UNIDADE	12,00	86,06	BDI 1	103,59	1.243,08	RA
12.4.0.9.	Cotação	03	TÊ DE FERRO FUNIDO PARA HIDRANTES 3"	UNIDADE	12,00	68,23	BDI 1	82,13	985,56	RA
12.4.0.10.	SINAPI-I	10406	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	2,00	402,29	BDI 1	484,24	968,48	RA
12.4.0.11.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	109,78	BDI 1	132,14	264,28	RA
12.4.0.12.	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	203,09	BDI 1	244,46	244,46	RA
<b>12.5.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					-	<b>29.688,21</b>	
<b>12.5.1.</b>			<b>PLACA TIPO M1 - SISTEMAS DE PROTEÇÃO</b>					-	<b>98,44</b>	
12.5.1.1.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00	40,89	BDI 1	49,22	98,44	RA
<b>12.5.2.</b>			<b>PLACAS GERAIS DE SINALIZAÇÃO</b>					-	<b>3.032,52</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MERCADO MUNICIPAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 06-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 JAGUARIAÍVA	<b>BDI 1</b> 20,37%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									<b>1.795.138,21</b>	
12.5.2.1.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	22,00	21,93	BDI 1	26,40	580,80	RA
12.5.2.2.	SINAPI-I	37560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	32,00	43,17	BDI 1	51,96	1.662,72	RA
12.5.2.3.	SINAPI-I	37557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	50,00	13,11	BDI 1	15,78	789,00	RA
<b>12.5.3.</b>			<b>ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA</b>					-	<b>1.930,20</b>	
12.5.3.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	UN	38,00	35,40	BDI 1	42,61	1.619,18	RA
12.5.3.2.	Cotação	09	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS E 2 FARÓIS	UNIDADE	2,00	129,19	BDI 1	155,51	311,02	RA
<b>12.5.4.</b>			<b>SISTEMA DE ALARME</b>					-	<b>1.237,43</b>	
12.5.4.1.	Cotação	11	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO 24 SETORES	UNIDADE	1,00	516,60	BDI 1	621,83	621,83	RA
12.5.4.2.	Cotação	12	ACIONADOR MANUAL BOMBA DE INCÊNDIO	UNIDADE	4,00	59,67	BDI 1	71,82	287,28	RA
12.5.4.3.	Cotação	13	ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL	UNIDADE	4,00	39,01	BDI 1	46,96	187,84	RA
12.5.4.4.	Cotação	14	SIRENE AUDIOVISUAL ALARME DE INCÊNDIO	UNIDADE	2,00	58,35	BDI 1	70,24	140,48	RA
<b>12.5.5.</b>			<b>CENTRAL DE GÁS</b>					-	<b>23.389,62</b>	
12.5.5.1.	Composição	05	CENTRAL DE GÁS - 04 P 45KG - COMPLETO COM BOTIJÃO E INSTALAÇÕES - CONFORME PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	UNIDADE	2,00	9.715,72	BDI 1	11.694,81	23.389,62	RA
<b>13.</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>130.256,46</b>	
<b>13.1.</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>130.256,46</b>	
13.1.0.1.	SINAPI-I	10849	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM	UN	1,00	1.344,01	BDI 1	1.617,78	1.617,78	RA
13.1.0.2.	Composição	11	MOLDURA EM EPS EXTERNO - FORNECIMENTO, PINTURA E INSTALAÇÃO	M	191,00	96,53	BDI 1	116,19	22.192,29	RA
13.1.0.3.	Composição	10	PERGOLADO DE MADEIRA - FORNECIMENTO, TRATAMENTO, PINTURA E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	8.555,68	BDI 1	10.298,47	10.298,47	RA
13.1.0.4.	Composição	12	GRADE METÁLICA H=1M - FORNECIMENTO, PINTURA E INSTALAÇÃO	M2	24,40	343,94	BDI 1	414,00	10.101,60	RA
13.1.0.5.	Composição	14	FLOREIRA DE MADEIRA E PAINEL EM ACM - FORNECIMENTO, PLANTIO DE FLORES, INVERNIZAÇÃO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	22,00	1.856,51	BDI 1	2.234,68	49.162,96	RA
13.1.0.6.	Composição	13	PAINEL DE FACHADA EM MADEIRA	UNIDADE	2,00	2.580,34	BDI 1	3.105,96	6.211,92	RA
13.1.0.7.	Composição	15	ESCADA HELICOIDAL - FORNECIMENTO, PINTURA E INSTALAÇÃO	UNIDADE	12,00	1.749,12	BDI 1	2.105,42	25.265,04	RA
13.1.0.8.	Composição	16	LETREIRO DA GALERIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00	490,16	BDI 1	590,01	1.180,02	RA
13.1.0.9.	Composição	17	DIVISÓRIAS DE GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,35	359,65	BDI 1	432,91	2.316,07	RA
13.1.0.10.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	4,40	316,98	BDI 1	381,55	1.678,82	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MERCADO MUNICIPAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 06-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 JAGUARIAÍVA	<b>BDI 1</b> 20,37%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
										<b>1.795.138,21</b>
13.1.0.11.	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	9,00	12,40	BDI 1	14,93	134,37	RA
13.1.0.12.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	UN	2,00	40,34	BDI 1	48,56	97,12	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JAGUARIAÍVA  
Local  
sexta-feira, 6 de setembro de 2019  
Data

Responsável Técnico  
Nome: JULIANNA MENDES  
CREA/CAU: CAU A-67.970-4  
ART/RRT: 0

RECURSO  
↓