


Rua Mario Ferreira Terres



Jardim Santa Cecília



| RESUMO - RUA MARIO FERREIRA TERRES | |
|-------------------------------------|---------|
| C=265,55 L=7,00 | |
| Pavimentação - CBUQ (m²) | 1871.60 |
| Calçadas - Cimento desempenado (m²) | 904.88 |
| Piso Podotátil (m²) | 123.05 |
| Rampa (un) | 8 |
| Meio fio - Reto (m) | 376.12 |
| Meio fio - Curva (m) | 18.77 |
| Placa nome da rua | 2 |
| Placa pare - R1 | 2 |
| Placa velocidade - R19 | 2 |
| Caixa de ligação | 7 |
| Caixa de captação | 12 |
| TUbo Ø40 (m) | 42.00 |
| TUbo Ø60 (m) | 222.50 |

LEGENDA

- Pavimentação em Poliedro
- Calçada + Piso podotátil
- Alinhamento predial
- Eixo projetado
- Meio fio
- Bordo projetado
- Tubo Ø40
- Tubo Ø60
- Portão
- Poste copel
- Estaqueamento
- Caixa de ligação
- Caixa de captação




Materiais:
- Concreto fck 20 MPa, preparo em betoneira e lançamento manual
- Aço CA-50 Ø8,0 mm montado em malha #15cm com fornecimento, dobra e colocação
- Formas de madeira compensada resinada

| TUBO DE CONCRETO SAÍDA D (cm) | DIMENSÕES (cm) | | | | | CONSUMO MÉDIO | | |
|-------------------------------|----------------|-----|----|----|----|---------------|----------|----------|
| | a | b | c | d | e | concreto | formas | aço |
| 40 | 90 | 60 | 15 | 15 | 10 | 0,36 m³ | 3,60 m² | 6,50 kg |
| 60 | 110 | 80 | 15 | 15 | 10 | 0,68 m³ | 6,08 m² | 9,70 kg |
| 80 | 130 | 100 | 15 | 15 | 15 | 1,10 m³ | 9,20 m² | 24,10 kg |
| 100 | 160 | 130 | 15 | 15 | 15 | 1,74 m³ | 13,92 m² | 36,50 kg |
| 120 | 180 | 150 | 15 | 15 | 15 | 2,38 m³ | 19,80 m² | 46,20 kg |

CL-CAIXA DE LIGAÇÃO


sem escala



Materiais:

- Concreto fck 20 MPa, preparo em betoneira e lançamento manual (consumo médio 0,48 m³ por caixa)
- Aço CA-50 Ø8,00mm em malha #15cm, fornecimento, dobra e colocação (consumo médio 5,76 kg por caixa)
- Formas de madeira compensada resinada (consumo médio 8,40 m² por caixa)

CARIMBOS



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Praça Izabel Branco 142 - C. Alta Cx.Postal.11 - Fone (43) 3535-1233 - Fax (43) 3535-2130
Jaguariaíva -PR - CEP: 84.200-000 - CNPJ 76.910.900/0001-38

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação

PAVIMENTAÇÃO EM POLIEDRO IRREGULAR

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------|
| GESTÃO 2017-2020 JOSÉ SLOBODÁ PREFEITO MUNICIPAL | | TRECHO: RUA MARIO FERREIRA TERRES | |
| RESP.TÉCNICA: Engª Civil Ana Cláudia Krul - CREA-PR 69540/D | | PROJETO: PROJETO DE DRENAGEM | |
| DATA: Agosto/2020 | | DESENHO: Helen Nusda | ESCALA: 1:1000 |
| | | FOLHA: 29/31 | |