





# Jardim Santa Cecília



## LEGENDA




### Seção Transversal de Pavimentação – Poliedro Irregular



Rampa modelo do item 6.12.7.3.4, fig. 96, da nbr 9050/2015  
Calçada: largura mínima 1,50m | meio fio: h máxima 15cm

NOTAS

01- inclinação máxima das rampas igual a 8,33%, conforme item 6.12.7.3 e figura 93 da nbr 9050/2015,  
02- sinalização tátil direcional e sinalização tátil de alerta, ver item 5.4.5 da nbr 9050/2015,  
03- a especificação do modelo e dimensões das rampas para cada local do projeto são de responsabilidade do responsável técnico pelo projeto e sua implantação correta são de responsabilidade do responsável técnico pela fiscalização. Não sendo possível a execução das medidas informadas no projeto, consultar a fiscalização e o projetista antes da execução.



Praça Izabel Branco 142 - C. Alta Cx.Postal.11 - Fone (43) 3535-1233 - Fax (43) 3535-2130  
Jaquariaíva -PR - CEP: 84.200-000 - CNPJ 76.910.900/0001-38

## PAVIMENTAÇÃO EM POLIEDRO IRREGULAR