

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	Prefeitura Municipal de Jaguariava
Município/UF:	Jaguariava/PR
Nº da Operação (0000000-00):	1067922-13
Nº do SICONV (000000):	895316
Valor do Repasse Contratado (R\$):	382.000,00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	27.097,42
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	RECAPE / PAVIMENTAÇÃO RUA OLGA KOJO TUREK E MARECHAL DEODORO DA FONSECA
Regime previdenciário previsto para a obra:	NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento:	11-2019

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	ANA CLAUDIA KRUL
CREA/CAU:	69.540/D-PR
ART/RRT:	1720200796520
Data do preenchimento:	30/03/2020

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	JOSÉ SLOBODA
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	(SELECIONAR)
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	30/03/2020

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	
Profissão:	
CREA/CAU (para obras/projetos):	
ART/RRT (para obras/projetos):	


Ana Claudia Krul
 Engº Civil - CREA/PR 69.540/D
 Decreto nº 186/2011

Nº OPERAÇÃO 1067922-13	Nº SICONV 895316	PROPRIETÁRIO / TOMADOR Prefeitura Municipal de Jaguaraiava	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPE / PAVIMENTAÇÃO RUA OLGA KOJO TUREK E MARECHAL	MUNICÍPIO / UF Jaguaraiava/PR	BDI 1 20,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPE / PAVIMENTAÇÃO RUA OLGA KOJO TUREK E MARECHAL DEODORO DA FONSECA									
1.			RECAPAÇÃO DE PAVIMENTO E RECAPE RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA						409.097,42
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						409.097,42
1.1.0.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	363,63	BDI 1	437,05	1.258,70
1.2.			REPERFILAGEM COM ESPESURA DE 3 CM						1.258,70
1.2.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.542,05	1,71	BDI 1	2,06	141.447,13
1.2.0.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.542,05	1,73	BDI 1	2,08	7.296,62
1.2.0.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	106,26	975,07	BDI 1	1.171,94	124.530,34
1.2.0.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.125,20	0,88	BDI 1	1,06	2.252,71
1.3.			RECAPE COM ESPESURA DE 4CM						177.926,00
1.3.0.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	141,68	1.027,23	BDI 1	1.234,63	174.922,38
1.3.0.2.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.833,60	0,88	BDI 1	1,06	3.003,62
1.4.			LIGANTES BETUMINOSOS						28.973,97
1.4.0.1.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	3.542,05	6,81	BDI 1	8,18	28.973,97
1.5.			CALÇADAS / ACESSIBILIDADE / SINALIZAÇÃO						55.094,96
1.5.1.			CALÇADAS						43.186,46
1.5.1.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERES	M3	61,78	85,30	BDI 1	102,52	6.333,69
1.5.1.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	74,14	413,57	BDI 1	497,07	36.852,77
1.5.2.			RAMPAS						5.719,92
1.5.2.1.	SINAPI	95867	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050/2015. ESPESURA 7CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M; RAMPAS DE 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALTA (4.50M) EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UD	12,00	396,59	BDI 1	476,66	5.719,92
1.5.3.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						2.160,96
1.5.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LFO	M2	14,02	14,21	BDI 1	17,08	239,46
1.5.3.2.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LRE	M2	22,44	14,21	BDI 1	17,08	383,28
1.5.3.3.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FTP	M2	90,06	14,21	BDI 1	17,08	1.538,22
1.5.4.			SINALIZAÇÃO VERTICAL						4.027,52



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1067922-13	Nº SICONV 895316	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Jaguariava	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPE / PAVIMENTAÇÃO RUA OLGA KOJO TUREK E MARECHAL	MUNICÍPIO / UF Jaguariava/PR	BDI 1 20,19%	BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%	

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPE / PAVIMENTAÇÃO RUA OLGA KOJO TUREK E MARECHAL DEODORO DA FONSECA									409.097,42
1.5.4.1.	Composição	01	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA	UD	7,00	478,71	BDI 1	575,36	4.027,52
1.6.			DEMOLUÇÃO DE RAMPAS E ESCADAS PARA REALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE						4.396,76
1.6.0.1.	SINAPI	97628	DEMOLUÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF-12/2017	M3	14,73	248,35	BDI 1	298,49	4.396,76

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Jaguariava/PR

Local

segunda-feira, 30 de março de 2020

Data

Ana Claudia Krul

Responsável Técnico

Nome: ANA CLAUDIA KRUL

CREA/CAU: 69.540/D-PR

ART/RTT: 1720200796520

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
SINAPI	95867	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESURA 7CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M, RAMPAS DE 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM . PISO TÁTIL ALERTA (4,50M) EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UD		0,00	396,59
SINAPI	6514	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4	M3	0,38	0,00	91,86
SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	0,9	0,00	44,63
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,56355	0,00	570,55
Composição	01	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA	UD		0,00	478,71
SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2	0,00	100,88
SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,05	0,00	49,05
SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,17	0,00	460,59

30 de março 2020

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:ANA CLAUDIA KRUL
69.540/D-PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANASNº SICONV
895316Nº OPERAÇÃO
1067922-13PROponente / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Jaguaraiava

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Evento	Valor
1.	RECAPE / PAVIMENTAÇÃO RUA OLGA KOJO TUREK E MARECHAL DEODORO DA FONSECA						
1.1.	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E RECAPE RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA						
1.1.0.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	2,40 x 1,20			
1.2.	REPERFILAGEM COM ESPESURA DE 3 CM						
1.2.0.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.542,05	Conforme área em projeto			
1.2.0.2.	PINTURA DE LIGACÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.542,05	Conforme área em projeto			
1.2.0.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	106,26	Espessura 3 cm			
1.2.0.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.125,20	DMT = 20 km			
1.3.	RECAPE COM ESPESURA DE 4CM						
1.3.0.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	141,68	Espessura 4 cm			
1.3.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.833,60	DMT = 20 km			
1.4.	LIGANTES BETUMINOSOS						
1.4.0.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	3.542,05	Conforme área em projeto			
1.5.	CALÇADAS / ACESSIBILIDADE / SINALIZAÇÃO						
1.5.1.	CALÇADAS						
1.5.1.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERES	M3	61,78	Espessura 5 cm			
1.5.1.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO - ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	74,14	Área de calçada 1235,60 m²			
1.5.2.	RAMPAS						
1.5.2.1.	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050-2015, ESPESURA 7CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M, RAMPAS DE 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M) EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UD	12,00	Conforme projeto			
1.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
1.5.3.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LFO	M2	14,02				
1.5.3.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LRE	M2	22,44				
1.5.3.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FTP	M2	90,06				
1.5.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL						
1.5.4.1.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA	UD	7,00				
1.6.	DEMOLIÇÃO DE RAMPAS E ESCADAS PARA REALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE						

FRENTE DE OBRA:

Nº	Evento	Valor
1	Agropador de Eventos	409.087,42
2	Serviços preliminares	2,88
3	Reperfilagem	3.542,05
3	Reperfilagem	3.542,05
3	Reperfilagem	106,26
3	Reperfilagem	2.125,20
4	Recapamento	141,68
4	Recapamento	2.833,60
4	Recapamento	3.542,05
5	Calçadas	61,78
5	Calçadas	74,14
6	Acessibilidade	12,00
7	Sinalização viária	14,02
7	Sinalização viária	22,44
7	Sinalização viária	90,06
8	Placas logradouros	7,00



Grau de Sigilo
#PUBLICO

FRENTES DE OBRA:

ART/RRT: 1720200796520

Ans Claudia

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANASNº SICONV
895316Nº OPERAÇÃO
1067922-13PROponente / Tomador
Prefeitura Municipal de Jaguaraiava

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
RECAPE / PAVIMENTAÇÃO RUA OLGA KOJO TUREK E MARECHAL DEODORO DA FONSECA			
1.	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E RECAPE RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA		
1.1.	SERVÇOS PRELIMINARES		
1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88
1.2.	REPERFILAGEM COM ESPESSURA DE 3 CM		
1.2.0.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.542,05
1.2.0.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.542,05
1.2.0.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	106,26
1.2.0.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.125,20
1.3.	RECAPE COM ESPESSURA DE 4CM		
1.3.0.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	141,68
1.3.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.833,60
1.4.	LIGANTES BETUMINOSOS		
1.4.0.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	3.542,05
1.5.	CALÇADAS / ACESSIBILIDADE / SINALIZAÇÃO		
1.5.1.	CALÇADAS		
1.5.1.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERES	M3	61,78
1.5.1.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	74,14
1.5.2.	RAMPAS		
1.5.2.1.	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,50M, RAMPAS DE 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M) EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UD	12,00
1.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
1.5.3.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LFO	M2	14,02
1.5.3.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LRE	M2	22,44
1.5.3.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FTP	M2	90,06
1.5.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
1.5.4.1.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA	UD	7,00
1.6.	DEMOLIÇÃO DE RAMPAS E ESCADAS PARA REALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE		



APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

N° SICONV
895316

PROponente / Tomador
 Prefeitura Municipal de Jaguaraiava

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
RECAPE / PAVIMENTAÇÃO RUA OLGA KOJO TUREK E MARECHAL DEODORO DA FONSECA			
1.6.0.1.	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	14,73

Jaquariaiva/PR

Local

segunda-feira, 30 de março de 2020

Data

Ana Claudia Venzl

Responsável Técnico

Nome: ANA CLAUDIA KRUL
CREA/CAU: 69.540/D-PR
ART/RRT: 1720200796520

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	Serviços preliminares	1.258,70
3	Reperfilagem	141.447,13
4	Recapeamento	206.899,97
5	Calçadas	43.186,46
6	Acessibilidade	5.719,92
7	Sinalização viária	2.160,96
8	Placas logradouros	4.027,52
9	Demolições	4.396,76
10		-
11		-
12		-
13		-
14		-
15		-
16		-
17		-
18		-
19		-
20		-
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-

Ana Claudia Krul
Eng Civil - CREAPIR 68.540/2
Decreto nº 168/2011



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
1067922-13	895316	Prefeitura Municipal de Jaguariava	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	RECAPE / PAVIMENTAÇÃO RUA OLGA KOJO TUREK E MARECHAL DEODOF

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E RECAP	409.097,42	% Período:	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.258,70	% Período:	34,88%	51,65%	13,47%									
1.2.	REPERFILAGEM COM ESPESSURA DE 3 C	141.447,13	% Período:	100,00%											
1.3.	RECAPE COM ESPESSURA DE 4CM	177.926,00	% Período:	100,00%											
1.4.	LIGANTES BETUMINOSOS	28.973,97	% Período:	100,00%											
1.5.	CALÇADAS / ACESSIBILIDADE / SINALIZAÇ	55.094,86	% Período:			100,00%									
1.6.	DEMOLIÇÃO DE RAMPAS E ESCADAS PAR	4.396,76	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 409.097,42															
Período:	%:			34,88%	51,65%	13,47%									
	Repass:			133.253,41	197.301,05	51.445,54									
	Contrapartida:			9.452,42	13.995,68	3.649,32									
Acumulado:	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			142.705,83	211.296,73	55.094,86									
	%:			34,88%	86,53%	100,00%									
Acumulado:	Repass:			133.253,41	330.554,46	382.000,00									
	Contrapartida:			9.452,42	23.448,10	27.097,42									
	Outros:			-	-	-									
Acumulado:	Investimento:			142.705,83	354.002,56	409.097,42									
	%:														
	Repass:														

Jaguariava/PR
Local

segunda-feira, 30 de março de 2020
Data

Ana Claudia Krul
Responsável Técnico
Nome: ANA CLAUDIA KRUL
CREA/CAU: 69.540/D-PR
ART/RT: 1720200796520

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos;

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
2	Serviços preliminares																									
3	Reperfilagem																									
4	Recapamento																									
5	Calçadas																									
6	Acessibilidade																									
7	Sinalização viária																									
8	Piças logradouros																									
9	Demolições																									
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										
15																										
16																										
17																										
18																										
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										
25																										
26																										
27																										
28																										
29																										
30																										
31																										
32																										
33																										
34																										
35																										
36																										
37																										
38																										
39																										
40																										
41																										
42																										
43																										
44																										
45																										
46																										
47																										
48																										
49																										
50																										

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

2

3

3

3

3

2

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Ana Claudia Krul
Engª Civil - CREA/PR 69.540/D
Decreto nº 166/2011

Nº OPERAÇÃO 1067922-13	Nº SICONV 395316	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Jaguariava	MUNICÍPIO / UF Jaguariava/PR	VALORES CONTRATADOS (R\$):	
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			RECURSO OGU	REPASSE 382.000,00	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 27.097,42 409.097,42

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Recapeamento de vias	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E RECAPE RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA	Em Análise	3.542,05	m²	LOTE 1	382.000,00	27.097,42	-	409.097,42
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
TOTAL								382.000,00 (93,38%)	27.097,42 (6,62%)	- (0,00%)	409.097,42 (100,00%)

Observações:

Jaguariava/PR
Local

segunda-feira, 30 de março de 2020
Data


Representante Tomador
Nome: JOSÉ SLOBODA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL